



ROADSTER SPECIAL ELAN KIT

ロードスター スペシャルエランキット

ロードスター(NA,NB共通) 用アルミウイング取付説明書

この度は本商品をお買い上げ頂き
ありがとうございます。

取付方法

ウイングの角度を決め、翼端板ブラケットをボルトで
本締めします。(六角レンチ(大)を使用)
(片側3カ所まず仮止めしそれから本締めします。)

リヤートランクにブラケットを仮合わせします。
位置がきまりましたら両面テープの剥離紙を
剥がしリヤートランクに固定します。
(この際、リヤートランク取付面を事前に中性
洗剤でよくふいて下さい。)



リヤートランクを開き、付属の六角レンチ(小)にて
付属のコの字ブラケットで翼端板ブラケットを
を固定します。この際、トランクの内側にあて板を
図の様に挟みます。
(注:走行ご各部に緩みがないか点検
してください。)

⚠ 注意事項

- ・ 本商品はレース用パーツです。
一般公道での使用はさけ、クローズドコースのみで
ご使用下さい。
- ・ 走行中、異音、異常があった場合は
走行を中止し、各部の緩みがないか、
点検して下さい。

構成パーツ

部品名	数量
ウイング	1
翼端板ブラケット	2
M5ボルト	4
六角レンチ(大)	1
六角レンチ(小)	1
コの字ブラケット(ホローセット付)	2
あて板	2
取付説明書	1



完成図



株式会社ズームエンジニアリング

東京都八王子市南陽台2-31-2

0426-70-8555 Fax0426-70-8666